

Código Actividad: F102053 **Actividad:** INSTALACION DE TUBERIA DE HG DE 1/2" LIVIANA

Unidad: ML

Tipo De Insumo: MATERIALES

<u>Codigo Insumo</u>	<u>Insumo</u>	<u>Unidad I</u>	<u>Rendimiento</u>	<u>Desperdicio (%)</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Total</u>
MI-F3317001	CINTA TEFLON	UNID	0.02	0.00		

Tipo De Insumo: MANO DE OBRA

<u>Codigo Insumo</u>	<u>Insumo</u>	<u>Unidad I</u>	<u>Rendimiento</u>	<u>Desperdicio (%)</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Total</u>
OC-F01007	FONTANERO	JDR	0.03	0.00		
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	0.03	0.00		

Tipo De Insumo: HERRAMIENTAS

<u>Codigo Insumo</u>	<u>Insumo</u>	<u>Unidad I</u>	<u>Rendimiento</u>	<u>Desperdicio (%)</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Total</u>
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	%	4.00	0.00		