

Dirección de Proyectos Unidad de Costos

Reporte De Fichas



Código Actividad: F112007 Actividad: TANQUE SEPTICO 4M3 46-60 PERSONAS PARED DE BLOQUE

Unidad: UNIDA

Tipo De Insumo:	MATERIALES					
Codigo_Insumo	<u>Insumo</u>	<u>Unidad_I</u>	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
MI-F2103002	TELA METALICA 1 /16" X 24 "	YARDA	0.01	0.00		
MI-F2602035	NIPLE DE HG 2" L= 0.30 M	UNID	1.00	0.00		
MI-F2602036	NIPLE DE HG 2" L= 0.60 M	UNID	1.00	0.00		
MI-F3301003	ABRAZADERA DE 2"	UNID	1.00	0.00		
MI-F3309005	CODO DE PVC DE 4" X 90° A.P.	UNID	1.00	0.00		
MI-F3309011	CODO HG 2"X90	UNID	2.00	0.00		
MI-F3312006	TEE PVC DE 4" (DRENAJE)	UNID	1.00	0.00		
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	16.92	3.00		
MN-F0201002	ARENA DE RIO	M3	0.94	7.00		
MN-F0301001	GRAVA	M3	0.73	7.00		
MN-F0601001	AGUA	M3	0.59	25.00		
MN-F1402002	BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM.	UNID	139.93	0.00		
MN-F1801001	ALAMBRE DE AMARRE (No.16)	LB	7.37	0.00		
MN-F1902002	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG	LANCE	17.71	5.00		
MN-F1902008	VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA	LANCE	5.12	5.00		
MN-F2301001	CLAVOS	LB	3.30	0.00		
MN-F2601040	TUBO DE PVC DE 4" X 20' RD-41	LANCE	0.44	0.00		
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	82.70	0.00		
Tipo De Insumo:	MANO DE OBRA					
Codigo Insumo	<u>Insumo</u>	Unidad I	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
OC-F01001	ALBAÑIL	JDR	6.75	0.00		
OC-F01002	ARMADOR DE HIERRO	JDR	0.90	0.00		
OC-F01004	CARPINTERO	JDR	4.81	0.00		
OC-F01007	FONTANERO	JDR	0.30	0.00		
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	2.10	0.00		
ON-F01003	PEON	JDR	5.20	0.00		

Usuario: LICITACIONES Fecha De Impresión: 26/01/2023 03:53:47p.m.