

Dirección de Proyectos Unidad de Costos

Reporte De Fichas



Código Actividad: F047007 Actividad: ENTABICADO DE BLOQUE 15cm(INC.REPELLO/PULIDO)

Unidad: ML

Tipo De Insumo:	MATERIALES					
Codigo_Insumo	<u>Insumo</u>	<u>Unidad_I</u>	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.09	3.00		
MN-F0102001	CAL HIDRATADA	BOLSA	0.01	0.00		
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.01	7.00		
MN-F0202001	ARENILLA ROSADA	M3	0.00	0.00		
MN-F0601001	AGUA	M3	0.03	25.00		
MN-F1402002	BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM.	UNID	3.13	0.00		
MN-F2301001	CLAVOS	LB	0.01	0.00		
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	0.28	0.00		
Tipo De Insumo:	MANO DE OBRA					
Codigo Insumo	<u>Insumo</u>	Unidad I	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
OC-F01001	ALBAÑIL	JDR	0.08	0.00		
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	0.08	0.00		
Tipo De Insumo:	HERRAMIENTAS					
Codigo_Insumo	<u>Insumo</u>	Unidad_I	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	%	5.00	0.00		

Usuario: LICITACIONES Fecha De Impresión: 26/01/2023 03:53:47p.m.