

## Dirección de Proyectos Unidad de Costos

## Reporte De Fichas



Código Actividad: F103014 Actividad: SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 18"

Unidad: M.L.

Tipo De Insumo:	MATERIALES					
Codigo_Insumo	<u>Insumo</u>	<u>Unidad_I</u>	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.41	3.00		
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.03	7.00		
MN-F0601001	AGUA	M3	0.00	25.00		
MN-F1801001	ALAMBRE DE AMARRE (No.16)	LB	0.51	0.00		
MN-F2604008	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 18"	M.L.	1.00	0.00		
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	0.10	0.00		
MN-F3701004	TELA DE MANTA 60"	YARDA	1.00	0.00		
Tipo De Insumo:	MANO DE OBRA					
Codigo Insumo	<u>Insumo</u>	Unidad I	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
OC-F01001	ALBAÑIL	JDR	0.26	0.00		
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	0.26	0.00		
ON-F01003	PEON	JDR	0.51	0.00		
Tipo De Insumo:	HERRAMIENTAS					
		Unidad I	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Total
Codigo_Insumo	<u>Insumo</u>	<u>Ulliuau_l</u>	rendimento	Deoperatore (70)	1 TOOIO OTHICATIO	10141

Usuario: LICITACIONES Fecha De Impresión: 26/01/2023 03:53:47p.m.