

Dirección de Proyectos Unidad de Costos

Reporte De Fichas



Código Actividad: F206015 Actividad: PILA PREFABRICADA 1.00X0.80X0.83 m

Unidad: UND.

Tipo De Insumo:	MATERIALES					
Codigo_Insumo	<u>Insumo</u>	<u>Unidad_I</u>	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	3.17	0.00		
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.17	7.00		
MN-F0302006	GRAVA DE 1/2" - 1"	M3	0.17	7.00		
MN-F0601001	AGUA	M3	0.12	25.00		
MN-F1801001	ALAMBRE DE AMARRE (No.16)	LB	1.25	0.00		
MN-F1902008	VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA	LANCE	4.13	5.00		
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	13.19	2.00		
Tipo De Insumo:	MANO DE OBRA					
Codigo Insumo	<u>Insumo</u>	Unidad I	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
OC-F01001	ALBAÑIL	JDR	3.00	0.00		
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	3.00	0.00		
Tipo De Insumo:	HERRAMIENTAS					
Codigo Insumo	Insumo	<u>Unidad I</u>	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	%	5.00	0.00		

Usuario: LICITACIONES Fecha De Impresión: 26/01/2023 03:53:47p.m.