

## Dirección de Proyectos Unidad de Costos

## Reporte De Fichas



Código Actividad: F021017 Actividad: CIMENTACION DE BLOQUE DE 15cm RELLENO,(1HILADA)

Unidad: ML

Tipo De Insumo:	MATERIALES					
Codigo_Insumo	<u>Insumo</u>	<u>Unidad_I</u>	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.05	3.00		
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.00	7.00		
MN-F0301001	GRAVA	M3	0.00	7.00		
MN-F0601001	AGUA	M3	0.00	25.00		
MN-F1402002	BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40	UNID	2.50	5.00		
	CM.					
Tipo De Insumo:	MANO DE OBRA					
Codigo Insumo	<u>Insumo</u>	Unidad I	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
OC-F01001	ALBAÑIL	JDR	0.04	0.00		
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	0.04	0.00		
Tipo De Insumo:	HERRAMIENTAS					
Codigo Insumo	<u>Insumo</u>	<u>Unidad I</u>	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
		%		0.00		

Usuario: LICITACIONES Fecha De Impresión: 26/01/2023 03:53:47p.m.