

Dirección de Proyectos Unidad de Costos

Reporte De Fichas



Código Actividad: F130034 Actividad: LOSA PUENTE e=17 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)

Unidad: M2

| Tipo De Insumo: | MATERIALES | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Codigo_Insumo | <u>Insumo</u> | <u>Unidad_I</u> | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario | <u>Total</u> |
| MN-F0101001 | CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND | BOLSA | 1.92 | 3.00 | | |
| MN-F0201001 | ARENA DE RIO LAVADA | M3 | 0.08 | 7.00 | | |
| MN-F0301001 | GRAVA | M3 | 0.11 | 7.00 | | |
| MN-F0601001 | AGUA | M3 | 0.05 | 25.00 | | |
| MN-F1801001 | ALAMBRE DE AMARRE (No.16) | LB | 0.28 | 0.00 | | |
| MN-F1902003 | VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG | LANCE | 1.58 | 0.00 | | |
| MN-F1902004 | VARILLA DE HIERRO CORRUGADA ¾"X30' LEG | LANCE | 1.36 | 0.00 | | |
| Tipo De Insumo: | MANO DE OBRA | | | | | |
| Codigo Insumo | <u>Insumo</u> | <u>Unidad I</u> | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario | <u>Total</u> |
| OC-F01001 | ALBAÑIL | JDR | 0.29 | 0.00 | | |
| OC-F01002 | ARMADOR DE HIERRO | JDR | 0.67 | 0.00 | | |
| ON-F01001 | AYUDANTE | JDR | 0.95 | 0.00 | | |
| Tipo De Insumo: | HERRAMIENTAS | | | | | |
| | | Unidad I | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario | Total |
| Codigo Insumo | <u>Insumo</u> | <u>Official 1</u> | | | | |
| Codigo Insumo HE-F03012 | Insumo MEZCLADORA | DIA | 0.03 | 0.00 | | |
| | <u> </u> | | 0.03 | 0.00 0.00 | | |

Usuario: LICITACIONES Fecha De Impresión: 26/01/2023 03:53:47p.m.