

## Dirección de Proyectos Unidad de Costos

## Reporte De Fichas



Código Actividad: F022012 Actividad: SOBRECIMIENTO BLOQUE DE 8"CONC/1#3@60cm VERTICAL

Unidad: M2

Tipo De Insumo:	MATERIALES					
Codigo_Insumo	<u>Insumo</u>	<u>Unidad_I</u>	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	1.06	3.00		
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.07	7.00		
MN-F0301001	GRAVA	M3	0.09	7.00		
MN-F0601001	AGUA	M3	0.03	25.00		
MN-F1402003	BLOQUE DE CONCRETO DE 20X20X40 CM.	UNID	12.50	5.00		
MN-F1902002	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG	LANCE	0.22	5.00		
Tipo De Insumo:	MANO DE OBRA					
Codigo Insumo	<u>Insumo</u>	Unidad I	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
OC-F01001	ALBAÑIL	JDR	0.40	0.00		
OC-F01002	ARMADOR DE HIERRO	JDR	0.09	0.00		
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	0.49	0.00		
Tipo De Insumo:	HERRAMIENTAS					
Codigo Insumo	<u>Insumo</u>	Unidad_I	Rendimiento	Desperdicio (%)	Precio Unitario	<u>Total</u>
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	%	5.00	0.00		

Usuario: LICITACIONES Fecha De Impresión: 26/01/2023 03:53:47p.m.